

PREFAB CONTAINERE TIL BEBOELSE

Den stationære Prefab er en beboelsesenhed, som er designet til længerevarende, stationært ophold.

Prefab containeren er ideel som f.eks. international kontorenhed grundet sin lave vægt og transportvolumen. Den er opbygget med fast gulv og tag samt vægge af sandwichpaneler. Væggene er opbygget i moduler og kan derfor indrettes efter ønske. Både vægge, loft og gulv er isoleret og sikrer et optimalt indeklima. Gulvet er belagt med slidstærkt, rengøringsvenligt vinyl.

Enhederne i en container beboelse kan opbygges i 2 etager til større kontorbygninger med uendelige muligheder for sammenkobling af containere i længde og bredde til f.eks. store konferencesale. Prefab'en leveres med elinstallation i form af: Eltavle, lamper, kontakter og stikudtag. Kablerne er trukket i hulrum. Containeren er desuden forsynet med udvendig tilslutning til elforsyning samt videresløjfning til andre containere.

- I transporttilstand fylder 4 Prefabs det samme som 1 ISO-container
- Prefab'en er udstyret med containerhjørner til løft med kran og fastgørelse med twistlocks
- Tåler vindhastigheder på op til 150 km/t
- Gulvet kan maksimalt belastes med 200 kg/kvm

Optioner:

- Elinstallation efter eget ønske
- Klimaanlæg
- Sidedøre og vinduer i moduler
- Connectionkits - samlekits til sammenbygning af flere Prefabs



KONTAKT VORES SALGS TEAM



**RING ELLER
SKRIV!**

+45 70 23 13 80
info@dc-supply.dk